

กองช่าง เทศบาลตำบลวังตะกอก

แบบ พร.4


รายการประมาณการ ถนน คสล. ขยายโดยตัดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 520.00 เมตร

แผ่นที่ 1 / 1

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 2,080 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร ทั้ง 2 ข้าง
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลวังตะกอก อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ประมาณการ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560

| ที่ | รายการ | ปริมาณ | | ค่าวัสดุต่อหน่วย | | ค่าแรงงานต่อหน่วย | | จำนวนเงิน |
|-----|---|--------|-------|------------------|------------|-------------------|-----------|------------|
| | | จำนวน | หน่วย | ราคา | รวม | ราคา | รวม | |
| 1 | งานรื้อผิวจราจรเดิมพร้อมบดอัดแน่น | 2,600 | ตร.ม. | 0 | 0 | 11.06 | 28,756.00 | 28,756.00 |
| 2 | งานลูกรังรองพื้นอัดแน่น | 120 | ลบ.ม. | 258.00 | 30,960.00 | 0 | 0 | 30,960.00 |
| 3 | งานทรายหยาบรองพื้น | 130 | ลบ.ม. | 560.75 | 72,897.50 | 99.00 | 12,870.00 | 85,767.50 |
| 4 | งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (คอนกรีต 240 ksc) | 2,080 | ตร.ม. | 330.63 | 687,710.40 | 0 | 0 | 687,710.40 |
| 5 | งานรอยต่อเพื่อขยายตัวตามขวาง (Exponstion Joint) | 20 | เมตร | 139.97 | 2,799.40 | 0 | 0 | 2,799.40 |
| 6 | งานรอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง (Contractstion Joint) | 184 | เมตร | 90.66 | 16,681.44 | 0 | 0 | 16,681.44 |
| 7 | งานรอยต่อตามยาว (Longitudimai Joint) | 520 | เมตร | 51.72 | 26,894.40 | 0 | 0 | 26,894.40 |
| 8 | งานลูกรังไหล่ทางเกลี่ยเรียบ | 62.40 | ลบ.ม. | 120.00 | 7,488.00 | 0 | 0 | 7,488.00 |
| | ค่างานราคาทุน | | | | | | | 887,057.14 |

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา
(นายสิทธิโชค ศรีวัฒนา)
นายช่างโยธาอาวุโส