

เทศบาลตำบลวังตะกอก

รายการประมาณการ ขยายเขตประปาสายป่าช้าจีน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาพรุ หมู่ที่ 5 ตำบลวังตะกอก อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ประมาณการ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 1/1

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุต่อหน่วย		ค่าแรงงานต่อหน่วย		จำนวนเงิน
				ราคา	รวม	ราคา	รวม	
1	ท่อ HDPE 100 Ø 110 มม. PN 6	1,000	ม.	160.62	160,620.00	150.00	150,000.00	310,620.00
2	Stub - End & Backing-Ring Ø110 มม.PN 6.0	2	ชุด	546.00	1,092.00	0	0	1,092.00
	รวมมัดประเภ็นยาง							
3	น๊อตรัดและปะเก็นยาง Ø 100 มม.	3	ชุด	230.00	690.00	0	0	690.00
4	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน+หีบญแจ Ø100 มม.	1	ชุด	5,330.00	5,330.00	800.00	800.00	6,130.00
5	สามทางหน้างาน Ø100x100x100 มม.	1	ตัว	1,460.00	1,460.00	260.00	260.00	1,720.00
6	หน้างานตาบอด Ø 100 มม.	1	ตัว	295.00	295.00	0	0	295.00
7	หลัก คสล.แสดงแนวท่อ	5	ตัว	240.00	1,200.00	50.00	250.00	1,450.00
8	ชุดดับเพลิง Ø 4"	1	ชุด	13,360.00	13,360.00	440.00	440.00	13,800.00
9	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø100-200 มม.(บ./500ม.)	2	งาน	0	0	900.00	1,800.00	1,800.00
10	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø100-200 มม.(บ./1000ม.)	1	งาน	0	0	150.00	150.00	150.00
	รวมยอดยกไป							337,747.00

ลงชื่อ



ผู้ประมาณราคา

(นายสิทธิโชค ศรีวัฒนา)

นายช่างโยธาอาวุโส